

LAYOUT

TIPO 03 – 02 LOTES – TÉRREA

ESC 1/50



PLANTA CAIXA D'AGUA

UBS TIPO 3 – TERREA – 2 LOTES

ESC 1/50

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO

PAREDE / PISO / TETOS / RODAPE. — BONECA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO

PISO	
A1	PISO EM PORCELANATO BRANCOGRÉS, 52x52cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AF OU EQUIVALENTE.
TETO	
B1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COR BRANCO NEVE, REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
RODAPÉ	
C1	RODAPÉ EM PORCELANATO BRANCOGRÉS 52x52cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AF, H=10cm OU EQUIVALENTE.
PAREDE INTERNA	
D1	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE
D2	CERÂMICA 20x50cm, ELIANE, FORMA WHITE MATE COM 3mm DE REJUNTE, NA COR BRANCA. OU EQUIVALENTE ATÉ A ALTURA DE 180cm, APRENTANDO A CERÂMICA EM FIBRO DE CIMENTO. H=30cm ACIMA - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE – REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.
D3	PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 20X50cm, ELIANE, FORMA WHITE MATE, COM 3mm DE REJUNTE NA COR BRANCA - ATÉ O TETO OU EQUIVALENTE.
D4	EM TODOS OS AMBIENTES QUE HÁ LAVATÓRIO DE MÃOS, DEVERÁ SER INSTALADA FAIXA EM PASTILHA DE VIDRO CONFORME DESCRITO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
PAREDE EXTERNA	
	PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA - FOSCA NA COR AZUL MINERAL, E320, REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.
	PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA - FOSCA NA COR CORAIBA R243, REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.
	PERFIL EM AÇO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR COLORADO REF, 622 – CORAL / CORALITE OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.	LARG.xALT. PEITORE	QNT.	MATERIAL	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
J01	425 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J02	196 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J03	534 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J04	245 x 140 120	05	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J05	285 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J06	60 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J07	75 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J08	575 x 140 120	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J09	105 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J10	545 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J11	185 x 70 190	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J12	350 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J13	125 x 70 190	03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J14	205 x 140 120	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J15	60 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J16	255 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J17	145 x 70 190	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J18	569 x 105 405	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J19	571 x 200 350	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J20	72 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J21	70 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
GUICHÊ	60 x 60 100	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	GUICHÊ – JANELA TIPO GUILHOTINA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
P75	75 X 260	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA – VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm – COM JANELA BASCULANTE, ACIMA.
P80	80 X 210	27	MADEIRA	MASSA ACRÍLICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA
P80A	80 X 210	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	PORTA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm, COM PELÍCULA JATEADA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO.
P90	90 X 210	04	MADEIRA	MASSA ACRÍLICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIV.	IDEM P80, C/ FUVADOR HORIZONTAL EM TUBO METÁL. E PROTEÇÃO ANTI–IMPACTO EM CHAPA NA BASE.
P120	120 X 210	01	MADEIRA	MASSA ACRÍLICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
P120A	120 X 210	03	MADEIRA	MASSA ACRÍLICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA. TRILHO EMBUTIDO.
P120B	120 X 210	02	MADEIRA	MASSA ACRÍLICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
PV120	120 X 130	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA.
PF120	120 x 210	02	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA. COM TELA MOSQUETERO
PF120A	120 x 210	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA.
PT01	120 x 240	01	METALON 30 x 20 mm	PINTURA ESMALTE COR GRAFITE ESCURO	PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHA EM VENEZIANA.
P150	150 x 260	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	PORTA PIVOTANTE (150X210) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM BANDEIRA FIXA ATÉ A ALTURA DO VÃO, PUXADORES EM INOX
P245	245X260	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM ACAB. EM ALUMÍNIO

NOTAS:

1–PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSAVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2–DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3–CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4–COTAS EM CENTIMETROS.

5–VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS.

6–AS PAREDES REPRESENTADAS (9cm) SE LIMITAM AOS PERFIS DE AÇO DO STEEL FRAMING, DEVENDO AINDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,5 A 12cm). ENTRETANTO, AS DIMENSÕES APÓS ACABAMENTO, NÃO ALTERAM METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROVADOS PELA VISA.

7–O PROJETO JÁ ENCONTRA–SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21–02–13.

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO A ADAPTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MODELO AO TERRENO ESCOLHIDO. DEVERÁ O MESMO EXECUTAR TODAS AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ACESSO A UNIDADE CONFORME NBR9050 / 2004.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa "Presid. Américo Gianetti", s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais
CEP: 31630-900 SES-AVG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

EMPREENDIMENTO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO

PROJETO:
UBS MINAS - TIPO 03 - TERREA - 02 LOTES

LOGRADOURO:

CIDADE:	LOTE/QUADRA:
RESPONSAVEL:	VERIFICADO POR:
DATA: OUTUBRO/2013	DATA: OUTUBRO/2013

AUTOR: ARQ. PAULO TRAJANO MENICUCCI JR. CAU: 57615-8

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA
PLANTA CAIXA D'AGUA

PROJETO ARQUITETONICO

- PARA REFERÊNCIA
- PARA OBRA
- PARA FABRICAÇÃO
- PARA ARQUIVO

FORMATO:	REVISÃO:	FOLHA:	ESCALA:
A0 841x1189mm	0	05/05	IND

ARQUIVO: UBS_T3T_EXE_ARQ_R02.DWG